

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE ESTRADY			
1	KNR 5-08 d.1 0404-11	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Rozdzielnica ROE-SKW - rozbudowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja d.1 własna	Montaż aparatury Cyfrowego systemu sterowania obwodami nieregulowanymi szafy ROE-SKW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja d.1 własna	Montaż aparatury Cyfrowego systemu sterowania obwodami nieregulowanymi szafy ROE-SKL	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-08 d.1 0211-01	Układani na przygotowanym podłożu przewodów N2XH 3x4mm2 z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		2925	m	2925.000	
				RAZEM	2925.000
5	KNR 5-08 d.1 0211-01	Układani na przygotowanym podłożu przewodów N2XH 5x16mm2 z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 5-08 d.1 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR 5-08 d.1 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych z uziemieniem przykręcanych 32A 400V z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalkulacja d.1 własna	Montaż do gotowego podłoża listw zaciskowych obwodów nieregulowanych	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
2		SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY			
9	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie analogowe łączące scenę oraz stanowisko FOH na sali widowiskowej, 64 kanały, przyłącza sygnałowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie analogowe łączące scenę oraz stanowisko FOH na sali klubowej, 32 kanały, przyłącza sygnałowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie sceny sali widowiskowej dla systemu nagłośnienia sceny, linie głośnikowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie analogowe sceny sali widowiskowej wraz z przyłączami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie F/UTP kat. 6 łączące poszczególne pomieszczenia w CKiS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie łączące kabinę operatora z estradą w Kinie Konesera	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie oraz urządzenia systemu transmisji cyfowej Dante Sali Widowiskowej oraz Sali Klubowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie oraz urządzenia systemu sterowania urządzeniami w sali widowiskowej i klubowej przez sieć Wi-Fi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie oraz urządzenia głośnikowe dogłośnienia pierwszych rzędów widowni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.2 własna	System nagłośnienia sceny: zestawy głośnikowe wraz z akcesoriami montażowymi do zamocowania na sztankietach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	kalkulacja d.2 własna	Stage rack - expander systemu konsoli fonicznej oraz karty rozszerzające	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja d.2 własna	System odsłuchowy dla realizatorów oświetlenia i nagrań, połączenie FOH-Ka- biny realizatorów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja d.2 własna	System do nagrywania i obsługi wtyczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie i System nagłośnienia w sali wielofunkcyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja d.2 własna	Okablowanie i System nagłośnieniowy Foyer głównego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja d.2 własna	Instalacje elektryczne systemu elektroakustycznego oraz systemu kinotechniki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalkulacja d.2 własna	Pętla indukcyjna dla osób z niepełnosprawnością	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalkulacja d.2 własna	Tablica tyflograficzna dla osób niewidomych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalkulacja d.2 własna	System audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością w Sali Widowiskowo- Kinowej oraz Kinie Konesera	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalkulacja d.2 własna	Skrzynie transportowe do sterowników mikserów fonicznych i monitorów sce- nicznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		PROJEKCJE MULTIMEDIALNE			
29	kalkulacja d.3 własna	Montaż serwera wideo	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalkulacja d.3 własna	Montaż projektora laserowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalkulacja d.3 własna	Instalacje przesyłu sygnałów wideo	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalkulacja d.3 własna	Montaż przetwornika HDMI-HDBaseT	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		MECHANIKA SCENY			
33	kalkulacja d.4 własna	Montaż relingów oświetleniowych na balkonach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	kalkulacja d.4 własna	Montaż relingów oświetleniowych nad oknami reżyserki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalkulacja d.4 własna	Montaż kotary zasłaniającej ekran horyzontowy; sterowanie elektryczne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000